



VILLASERVICE S.P.A.

Sede S.P. 61 Km 4 - 09039 VILLACIDRO (SU)

PEC vilaservice@pec.it - C.F./P.I. 02077720924

Tel. 070 9311101

Lavori:

**RIPRISTINO DELLE BIOCELLE E DELLE CELLE DI MATURAZIONE PRESSO
L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA VILLASERVICE S.P.A.**

Oggetto:

ANALISI DEI PREZZI


STUDIO D'INGEGNERIA Dott. Ing. Stefano LAMPIS

C.F. LMPSFN65T15A3590 - P.I. 02246370924

Via XX Settembre 1 - 09031 ARBUS (SU)

E mail: lampistefano@gmail.com - pec: stefano.lampis2@ingpec.eu

Cell. 349 2638674



| | | |
|---------------|-------------|---------------------------------------|
| Data | maggio 2021 | Il Progettista Ing. Stefano Lampis |
| SCALA : 1:100 | | |
| Rif. DWG | Disk/Dir | |
| Revisione N° | Data | |
| Prot. N° | Data | |
| Edizione N° | Emessa il | Il R.U.P. |
| A4 | | |

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE BIOCELLE E DELLE CELLE DI MATURAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA VILLASERVICE S.P.A.

COMMITTENTE: Villaservice S.p.a.

Arbus, 22/05/2021

IL TECNICO
Ing. Stefano Lampis

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | <u>ANALISI DEI PREZZI</u> | | | | |
| Nr. 1 SL.PF-001 | <p>RIMOZIONE DI PORTONI IN PVC ESISTENTI AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO VERTICALE, compresa la rimozione di tutte le guide ed elementi accessori di ogni genere e materiale, telati, controtelai, cavi elettrici, quadri di manovra, smuratura di grappe e tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi, ripristino delle porzioni murarie a seguito delle smurature, trasporti verticali e orizzontali, il carico su automezzo per il deposito provvisorio e la cernita dei materiali in funzione della categoria del rifiuto (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il successivo carico e trasporto a rifiuto di tutti i materiali con la sola eccezione di quelli ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, compreso l'onere per il conferimento a impianto autorizzato; compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare la rimozione effettuata a perfetta regola d'arte. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno.</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0011] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [PF.0001.0009.0008] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... (qt=5/1000) tonnellate (A) [PF.0001.0009.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... (qt=5/1000) tonnellate (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 74.31</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / metri quadri</p> | <p>100,000</p> <p>50,000</p> <p>0,040</p> <p>0,400</p> <p>0,400</p> <p>0,020</p> <p>0,005</p> <p>0,005</p> <p>100,000</p> | <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>39,43</p> <p>36,63</p> <p>33,01</p> <p>96,91</p> <p>285,00</p> <p>12,00</p> <p>0,01</p> | <p>1,00</p> <p>0,50</p> <p>1,58</p> <p>14,65</p> <p>13,20</p> <p>1,94</p> <p>1,43</p> <p>0,06</p> <p>1,00</p> <p>35,36</p> <p>5,30</p> <p>40,66</p> <p>4,07</p> <p>44,73</p> | <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>MT</p> |
| Nr. 2 SL.PF-002 | <p>SMONTAGGIO DI PORTA (USCITA DI SICUREZZA) E RIMONTAGGIO NELLA NUOVA QUOTA E REALIZZAZIONE DI RAMPA, comprendente la rimozione provvisoria della porta e del telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio (se ritenuto necessario) a sezione degli elementi; compreso il deposito provvisorio della porta e di tutti gli elementi; il taglio e la rimozione del pannello di tamponamento in c.a.v. nella parte superiore al fine di ricreare il nuovo vano di alloggiamento della porta; l'esecuzione delle riquadrature e ripristini con malte cementizie speciali; compreso il rimontaggio della porta alla nuova quota a perfetta regola d'arte; compresa la realizzazione della rampa in cemento armato come indicato nei disegni di progetto, compreso ogni altro onere e magistero per l'adozione di tutte le cure e cautele atte ad prevenire danni alle strutture esistenti e per l'esecuzione di tutte le lavorazioni accessorie necessarie seppure non esplicitate nella presente voce. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno.</p> <p>ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora</p> | <p>8,000</p> <p>8,000</p> <p>2,000</p> <p>1,000</p> | <p>39,43</p> <p>33,01</p> <p>33,01</p> <p>41,35</p> | <p>315,44</p> <p>264,08</p> <p>66,02</p> <p>41,35</p> | <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> |
| | A R I P O R T A R E | | | 686,89 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------|--|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 686,89 | | |
| Nr. 3 SL.PF-003 | (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... metri cubi | 0,018 | 196,64 | 3,54 | AN | |
| | (A) [PF.0012.0006.0001] Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttur ... (qt=1,20*0,50*0,20) metri cubi | 0,120 | 506,31 | 60,76 | AN | |
| | (E) [PR.0005.0002.0007] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... metri cubi | 1,000 | 140,50 | 140,50 | MT | |
| | (E) [PR.0006.0002.0004] RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo diam. 10 mm, in p ... kilogrammi | 20,000 | 1,20 | 24,00 | MT | |
| | (A) [SL.PF-013] CASSEFORME IN LEGNAME GREZZO per getti di calcestruzzo amato ... metri quadri | 1,000 | 34,01 | 34,01 | AN | |
| | (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno | 30'000,000 | 0,01 | 300,00 | MT | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.51 | | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 10.39 | | | | | |
| | Sommano euro | | | | 1'249,70 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 187,46 | |
| | Sommano euro | | | | 1'437,16 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 143,72 | |
| T O T A L E euro / cadauno | | | | 1'580,88 | | |
| Nr. 4 | DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO E DEL VESPAIO AERATO COSTITUITO DA MODULI IN PVC, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici; compresa la rimozione degli angolari in acciaio in corrispondenza dei cavedi di ispezione esistenti. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta (carico e trasporto) al luogo di deposito provvisorio indicato dall'amministrazione, entro l'area dell'impianto, al fine di effettuare la cernita per categorie di rifiuto; compreso il ricarico e trasporto del materiale ad impianto autorizzato; compresi gli oneri di conferimento; compresi gli oneri per l'adozione di tutte le cure e cautele atte a salvaguardare l'integrità dei sottoservizi esistenti, che altrimenti dovranno essere ripristinati a cura e spese dell'impresa; valutata per proiezione orizzontale di superficie rimossa per uno spessore complessivo di vespaio con massetto soprastante sino ai 40 cm. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno. | | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | | |
| | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno | 50,000 | 0,01 | 0,50 | MT | |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno | 150,000 | 0,01 | 1,50 | MT | |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,281 | 33,01 | 9,28 | MDO | |
| | (A) [SL.0002.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora | 0,281 | 58,12 | 16,33 | AN | |
| | (E) [AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora | 0,010 | 68,63 | 0,69 | NL | |
| | (E) [PR.0001.0005.0002] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate | 0,480 | 12,00 | 5,76 | MT | |
| | (E) [PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate | 0,100 | 49,70 | 4,97 | MT | |
| | (E) [PR.0001.0005.0008] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate | 0,015 | 285,00 | 4,28 | MT | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 | | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 58.6 | | | | | |
| Sommano euro | | | | 43,31 | | |
| Spese Generali 15% euro | | | | 6,50 | | |
| Sommano euro | | | | 49,81 | | |
| Utili Impresa 10% euro | | | | 4,98 | | |
| T O T A L E euro / metri quadri | | | | 54,79 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| SL.PF-004 | <p>RIGIDO conforme al tipo SN8 SDR34 definito dalla Norma UNI EN 1401, del diametro di 200 mm, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, data in opera entro la canaletta di raccolta percolato esistente; compresa la pulizia preliminare della canaletta con idropulitrice e altri attrezzi meccanici e manuali; lo staffaggio della tubazione alla parete della canaletta al fine di consentire il posizionamento nella quota atta ad assicurare idonee pendenze per il deflusso dei percolati; compreso il collegamento della tubazione alle linee in uscita dalle celle; compresa la fornitura e posa in opera di braghe, curve, ispezioni in linea, tappi di chiusura in pvc dello stesso tipo; compreso il riempimento finale della canaletta con il ricoprimento del tubo in calcestruzzo Rck 15 N/mm² e lo spianamento della superficie alla quota del pavimento esistente; compreso ogni altro onere e magistero per dare la linea realizzata a perfetta regola d'arte</p> <p>- Per uno sviluppo complessivo della linea di 64 metri (2 rami da 32 metri ciascuno).</p> <p>Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte metri cubi</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) (qt=4*8) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora</p> <p>(A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... (qt=0,40*0,70*64) metri cubi</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora</p> <p>(A) [SL.0002.0021.0001] IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP ... (qt=1/60*64) ora</p> <p>(A) [SL.0018.0001.0025] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR3 ... (qt=1,03000*2*32) metri</p> <p>(A) [PF.0003.0014.0012] BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC ri ... (qt=2*6+2*6) cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07</p> <p>- Incidenza Manodopera 37.44</p> | | | | |
| | | 0,006 | 22,16 | 0,13 | MT |
| | | 8,000 | 39,43 | 315,44 | MDO |
| | | 32,000 | 36,63 | 1'172,16 | MDO |
| | | 2,000 | 41,35 | 82,70 | MDO |
| | | 17,920 | 159,19 | 2'852,68 | AN |
| | | 0,070 | 70,44 | 4,93 | AN |
| | | 1,067 | 64,84 | 69,18 | AN |
| | | 65,920 | 16,23 | 1'069,88 | AN |
| | | 24,000 | 50,03 | 1'200,72 | AN |
| | | 10'000,000 | 0,01 | 100,00 | MT |
| | Sommano euro | | | 6'867,82 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 1'030,17 | |
| | Sommano euro | | | 7'897,99 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 789,80 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 8'687,79 | |
| Nr. 5 SL.PF-005 | <p>POZZETTO PREFABBRICATO dimensioni interne 30x30x30 cm, in calcestruzzo vibro compresso, completo di piastra di base e di chiusino in ghisa sferoidale classe D400, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 400*400 e botola quadrata 300*300; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, allettamento del pozzetto con calcestruzzo. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore minimo delle pareti verticali 5 cm.</p> <p>Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... (qt=0,30*0,30*0,30) metri cubi</p> <p>(E) [PR.0006.0007.0011] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata strada ... cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora</p> | | | | |
| | | 0,027 | 159,19 | 4,30 | AN |
| | | 1,000 | 75,00 | 75,00 | MT |
| | | 0,800 | 1,00 | 0,80 | MT |
| | | 0,500 | 39,43 | 19,72 | MDO |
| | | 1,000 | 36,63 | 36,63 | MDO |
| | A R I P O R T A R E | | | 136,45 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 136,45 | |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 1,000 | 33,01 | 33,01 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora | 0,050 | 41,35 | 2,07 | MDO |
| | (A) [SL.0010.0001.0001] POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza s ... cadauno | 1,000 | 39,88 | 39,88 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.26 - Incidenza Manodopera 46.72 | | | | |
| | Sommano euro | | | 211,41 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 31,71 | |
| | Sommano euro | | | 243,12 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 24,31 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 267,43 | |
| Nr. 6 SL.PF-006 | GRIGLIA/CADITOIA DI RACCOLTA PERCOLATO avente dimensioni 380x40 cm, costituita da profili in acciaio zincato a caldo con sezione rettangolare piena 30x20 mm secondo disegni di progetto, compreso profilo di appoggio di bordo con angolare in acciaio zincato a caldo 50x50x5 mm, da ancorare alla struttura del massetto in calcestruzzo attraverso ferri di supporto saldati alla rete in acciaio con passo 20 cm; compresi tagli, sfridi, saldature (anche in opera), opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno | 100,000 | 0,01 | 1,00 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno | 100,000 | 0,01 | 1,00 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 2,000 | 36,63 | 73,26 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 2,000 | 33,01 | 66,02 | MDO |
| | (A) [SL.0006.0009.0001] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ... kilogrammi | 210,000 | 4,03 | 846,30 | AN |
| | (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno | 5'000,000 | 0,01 | 50,00 | MT |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 64.98 | | | | |
| | Sommano euro | | | 1'037,58 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 155,64 | |
| | Sommano euro | | | 1'193,22 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 119,32 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 1'312,54 | |
| Nr. 7 SL.PF-007 | ONERI PER VERIFICA E RIRISTINO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEL PERCOLATO sotto il vespaio aerato esistente nelle biocelle e nelle celle di maturazione, consistente nelle opere di ripristino pendenze, canalette, pozzetti di raccolta e tubazioni al fine del convogliamento dei percolati nelle reti di progetto lungo il corridoio centrale, compresi gli oneri per manodopera e materiali accessori necessari per assicurare la rifunionalizzazione del sistema. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 24,000 | 39,43 | 946,32 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 24,000 | 33,01 | 792,24 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 24,000 | 33,01 | 792,24 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora | 10,000 | 41,35 | 413,50 | MDO |
| | (E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno | 1'000,000 | 1,00 | 1'000,00 | MT |
| | (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 3'944,30 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 3'944,30 | |
| | resa a pie' ... metri cubi (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.51 - Incidenza Manodopera 10.39 | 0,018 2'000,000 | 196,64 0,01 | 3,54 20,00 | AN MT |
| | Sommano euro Spese Generali 15% euro | | | 3'967,84 595,18 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% euro | | | 4'563,02 456,30 | |
| | TOTALE euro / a corpo | | | 5'019,32 | |
| Nr. 8 SL.PF-008 | ONERI PER COLLEGAMENTI DELLE RETI DI RACCOLTA PECOLATO DI PROGETTO ai pozzetti e alle condotte esterne di allaccio; compresi oneri per demolizione della pavimentazione, scavo e ripristino della stessa di qualunque genere; compresi oneri per le forature delle pareti del fabbricato atte a consentire il passaggio dei tubi; compresi raccordi e tubazioni in pvc del diametro 200 mm; compreso ogni onere per materiali, mezzi e manodopera necessaria a dare gli allacci realizzati a regola d'arte. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno. ELEMENTI: (A) [PF.0001.0001.0001] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ... metri (A) [PF.0001.0002.0028] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa d ... metri cubi (A) [PF.0001.0002.0029] Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in li ... metri cubi (A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorre ... metri cubi (A) [PF.0001.0009.0009] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate (A) [PF.0001.0009.0013] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate (E) [PR.0019.0001.0025] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR3 ... metri (A) [PF.0003.0014.0003] TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito ... metri (A) [PF.0003.0023.0001] DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADA ... metri quadri (A) [PF.0003.0023.0002] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione di A ... metri cubi (A) [PF.0004.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... metri cubi (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0003.0001.0009] MISTO NATURALE (0/70) metri cubi (A) [SL.0003.0001.0010] SABBIA FINE (0/3) metri cubi (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.48 - Incidenza Manodopera 26.67 | | | | |
| | Sommano euro Spese Generali 15% euro | | | 2'461,67 369,25 | |
| | Sommano euro | | | 2'830,92 | |
| | A RIPORTARE | | | 2'830,92 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 2'830,92 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 283,09 | |
| | T O T A L E euro / a corpo | | | 3'114,01 | |
| Nr. 9 SL.PF-009 | <p>REALIZZAZIONE DI VESPAIO AERATO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO CON CASSERO A PERDERE MODULARE IN POLIPROPILENE RIGENERATO TIPO "BIOMODULO H10 DI GEOPLAST S.P.A."ALTEZZA 27+10 o prodotto equivalente, comprendente la posa in opera di "BIOMODULO GEOPLAST S.P.A." in polipropilene 50x50 cm e altezza 27+10 cm (o prodotto equivalente), "FERMAGETTO GEOPLAST S.P.A." o prodotto equivalente per consentire la chiusura ed impedire così che il calcestruzzo penetri all'interno della camera d'aria inferiore, e consentire un'eventuale suddivisione a zone della camera d'aria inferiore di distribuzione; compresa la posa di "GEOBLOCK GEOPLAST S.P.A." o prodotto equivalente, per consentire il prolungamento del BIOMODULO in corrispondenza delle canalette di ispezione e chiusura ideale in corrispondenza di pareti di ogni genere, in modo da assicurare, con il getto unico, monoliticità, maggiore capacità portante e stabilità; compresa fornitura e posa in opera dell'armatura di ripartizione (rete elettrosaldada Ø 10 maglia 20x20 cm) necessaria per resistere alle sollecitazioni di esercizio; getto di riempimento in calcestruzzo, compresi i cordoli già predisposti, Classe di resistenza RcK 40 N/mmq e classe di consistenza S4, con spessore 10 cm gettato in opera con l'ausilio di pompe; compreso additivo accelerante di presa e di indurimento, compresa la vibratura del getto, l'estrazione dei tappi dopo il consolidamento del getto.</p> <p>Ogni onere e magistero per fornitura, trasporto e posa in opera dei materiali, compresi quelli accessori, al fine di dare il vespaio realizzato a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [sl.001] BIOMODULO GEOPLAST o similare H10 50x50x37 ed elementi acces ... metri quadri</p> <p>(A) [PF.0004.0001.0016] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... metri cubi</p> <p>(A) [PF.0004.0001.0016] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... metri cubi</p> <p>(A) [PF.0004.0001.0044] Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione d ... metri cubi</p> <p>(A) [PF.0008.0002.0014] RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C con ... kilogrammi</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16</p> <p>- Incidenza Manodopera 38.21</p> | | | | |
| | | 1,000 | 46,20 | 46,20 | |
| | | 0,040 | 182,08 | 7,28 | AN |
| | | 0,100 | 182,08 | 18,21 | AN |
| | | 0,080 | 47,58 | 3,81 | AN |
| | | 6,370 | 1,50 | 9,56 | AN |
| | | 0,015 | 39,43 | 0,59 | MDO |
| | | 0,011 | 33,01 | 0,36 | MDO |
| | | 0,020 | 41,35 | 0,83 | MDO |
| | | 1'200,000 | 0,01 | 12,00 | MT |
| | Sommano euro | | | 98,84 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 14,83 | |
| | Sommano euro | | | 113,67 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 11,37 | |
| | T O T A L E euro / metri quadri | | | 125,04 | |
| Nr. 10 SL.PF-010 | <p>REALIZZAZIONE DI VESPAIO AERATO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO CON CASSERO A PERDERE MODULARE IN POLIPROPILENE RIGENERATO TIPO "MODULO DI GEOPLAST S.P.A." ALTEZZA 27 o prodotto equivalente, comprendente la posa in opera di BIOMODULO in polipropilene 50x50 cm e altezza 27 cm o prodotto equivalente, "FERMAGETTO GEOPLAST S.P.A." o prodotto equivalente, per consentire la chiusura ed impedire così che il calcestruzzo penetri all'interno della camera d'aria inferiore, e consentire</p> | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | <p>un'eventuale suddivisione a zone della camera d'aria inferiore di distribuzione; compresa la posa di "GEOBLOCK GEOPLAST S.P.A." o prodotto equivalente per consentire il prolungamento del MODULO in corrispondenza dei cordoli, in modo da assicurare, con il getto unico, monoliticità, maggiore capacità portante e stabilità; fornitura e posa in opera dell'armatura di ripartizione (rete elettrosaldata Ø 10 maglia 20x20 cm) necessaria per resistere alle sollecitazioni di esercizio; getto di riempimento in calcestruzzo, compresi i cordoli già predisposti, Classe di resistenza RcK 40 N/mm² e classe di consistenza S4, con spessore 10 cm gettato in opera con l'ausilio di pompe; compreso additivo accelerante di presa e di indurimento, compresa la vibratura del getto; compreso l'onere per la predisposizione/rimozione di una rampa provvisoria (in ogni fase individuata dal piano di lavoro) al fine di garantire il transito agevole della pala meccanica (che opererà nelle ore diurne) per il raggiungimento della nuova quota del piano di calpestio (+37 cm); compreso l'onere per la predisposizione provvisoria di lamiere in acciaio per garantire il passaggio dei mezzi d'opera; compresi fori di aerazione in corrispondenza dei cordoli con tubo in pvc del diametro di 160 mm.</p> <p>Ogni onere e magistero per fornitura, trasporto e posa in opera dei materiali, compresi quelli accessori, al fine di dare il vespaio realizzato a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [sl.002] MODULO GEOPLAST o similare 50x50x27 ed elementi accessori (Ge ... metri quadri</p> <p>(A) [PF.0004.0001.0016] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... metri cubi</p> <p>(A) [PF.0004.0001.0016] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... metri cubi</p> <p>(A) [PF.0004.0001.0044] Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione d ... metri cubi</p> <p>(A) [PF.0008.0002.0014] RETE ELETTRISALDATA costituita da barre di acciaio B450C con ... kilogrammi</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0011.000a] ONERI PER PREDISPOSIZIONE RAMPE E LAMIERE IN ACCIAIO cadauno</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16</p> <p>- Incidenza Manodopera 38.21</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 77,04</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15% euro 11,56</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 88,60</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% euro 8,86</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / metri quadri 97,46</p> | | | | |
| Nr. 11 SL.PF-011 | <p>CHIUSURA SUPERIORE CANALE DI ISPEZIONE (dimensioni 490x55 cm) eseguita con plotte forate modulari in PE 500 rigenerato 45x55 cm h=5 cm, compreso profilo di appoggio di bordo con angolare in acciaio zincato a caldo 50x50x5 mm, da ancorare alla struttura del massetto in calcestruzzo attraverso ferri di supporto saldati alla rete in acciaio con passo 20 cm.</p> <p>Ogni onere compreso per fornitura di tutti i materiali, trasporto, mezzi, saldature e manodopera necessaria a dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [sl.003] PLOTTE FORATE in PE 500 rigenerato 45x55 cm H.5 cadauno</p> | 11,000 | 65,00 | 715,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 715,00 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 715,00 | |
| Nr. 12 SL.PF-012 | (A) [SL.0006.0009.0001] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ... (qt=4*(4,90+4,90+0,50+0,50)) kilogrammi | 43,200 | 4,03 | 174,10 | AN |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 2,000 | 33,01 | 66,02 | MDO |
| | (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno | 2'000,000 | 0,01 | 20,00 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno | 2'000,000 | 0,01 | 20,00 | MT |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12 - Incidenza Manodopera 3.67 | | | | |
| | Sommano euro | | | 995,12 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 149,27 | |
| | Sommano euro | | | 1'144,39 | |
| | Utii Impresa 10% euro | | | 114,44 | |
| | TOTALE euro / cadauno | | | 1'258,83 | |
| | RAMPA IN CALCESTRUZZO , delle dimensioni in pianta 4.85 m x 13,85 m per il superamento di un dislivello di 40 cm, secondo i disegni di progetto, realizzata con calcestruzzo avente resistenza caratteristica RCK 40 N/mm ² ; compresi i tagli e demolizione della pavimentazione in calcestruzzo, esistente in corrispondenza della partenza, al fine di realizzare il perfetto ancoraggio a terra della rampa, compresa la stesa di rete elettrosaldata Ø 10 maglia 20x20 cm , comprese casceforme in legno, compreso l'onere per la perfetta lisciatura delle superfici con lisciatrice/frattazzatrice meccanica, per la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; compreso l'onere per carico, trasporto e conferimento del materiali di risulta; compreso ogni onere per materiali, mezzi, manodopera necessari a dare la rampa realizzata a perfetta regola d'arte. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno. | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (A) [PF.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sepli ... metri quadri | 5,000 | 28,28 | 141,40 | AN |
| | (A) [PF.0001.0001.0017] DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADA ... (qt=1,36*12,85+2*1,36*3,64) metri quadri | 27,377 | 12,65 | 346,32 | AN |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno | 13'000,000 | 0,01 | 130,00 | MT |
| (E) [PR.0005.0002.0007] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... (qt=12,85*5*0,20) metri cubi | 12,850 | 140,50 | 1'805,43 | MT | |
| (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 5,140 | 39,43 | 202,67 | MDO | |
| (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 5,140 | 36,63 | 188,28 | MDO | |
| (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 5,140 | 33,01 | 169,67 | MDO | |
| (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora | 3,250 | 41,35 | 134,39 | MDO | |
| (A) [SL.0002.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... ora | 1,000 | 47,53 | 47,53 | AN | |
| (E) [PR.0006.0002.0004] RETE ELETTRISALDATA B450A o B450C con filo diam. 10 mm, in p ... kilogrammi | 455,000 | 1,20 | 546,00 | MT | |
| (A) [SL.0012.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni kilogrammi | 10,000 | 2,03 | 20,30 | AN | |
| (A) [SL.0035.0006.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... cm/m ² | 30,000 | 1,27 | 38,10 | AN | |
| ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12 - Incidenza Manodopera 15.36 | | | | | |
| Sommano euro | | | 3'770,09 | | |
| Spese Generali 15% euro | | | 565,51 | | |
| Sommano euro | | | 4'335,60 | | |
| Utii Impresa 10% euro | | | 433,56 | | |
| TOTALE euro / cadauno | | | 4'769,16 | | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 13 SL.PF-013 | <p>CASSEFORME IN LEGNAME GREZZO per getti di calcestruzzo amato per cordoli a terra, pozzetti, rampe e manufatti simili, comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno.</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCLARE el ... ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kilogrammi (A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kilogrammi (A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie metri cubi (A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 72.04</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / metri quadri</p> | 0,100 0,450 0,380 0,033 0,023 0,150 0,050 0,003 0,003 | 2,00 39,43 33,01 3,13 50,39 1,88 6,72 236,03 313,53 | 0,20 17,74 12,54 0,10 1,16 0,28 0,34 0,71 0,94 | MT MDO MDO AN AN AN AN AN AN |
| | | | | 34,01 5,10 39,11 3,91 43,02 | |
| Nr. 14 SL.PF-014 | <p>ACCIAIO IN BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C per strutture in cemento armato, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre, comprese eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno.</p> <p>ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0006.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in st ... kilogrammi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 30.62</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / kilogrammi</p> | 0,005 0,005 0,010 0,001 0,000 1,050 | 39,43 36,63 33,01 41,35 50,39 0,94 | 0,20 0,18 0,33 0,04 0,00 0,99 | MDO MDO MDO MDO AN AN |
| | | | | 1,74 0,26 2,00 0,20 2,20 | |
| Nr. 15 SL.PF-015 | <p>FORO DI AERAZIONE REALIZZATO CON CAROTAGGIO SU PANNELLI IN C.A.V. dello spessore di 20 cm per l'esecuzione del foro del diametro Ø 150 mm;</p> <p style="text-align: right;">A R I P O R T A R E</p> | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 16 SL.PF-016 | compresa fornitura e posa in opera di griglia di areaazione; compreso lo smaltimento dei materiali da risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno. ELEMENTI: (E) [AT.0002.0017.0005] NOLO DI CAROTATRICE manuale foro 60÷200 mm ora (E) [PR.0001.0010.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.33 - Incidenza Manodopera 51.42 | 1,000 5,000 1,000 2'000,000 | 18,00 1,00 39,43 0,01 | 18,00 5,00 39,43 20,00 | NL MT MDO MT | |
| | Sommano euro | | | 82,43 | | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 12,36 | | |
| | Sommano euro | | | 94,79 | | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 9,48 | | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 104,27 | | |
| | RISANAMENTO CALCESTRUZZO mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibro-rinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2. Compreso ogni onere connesso alla realizzazione delle lavorazioni in orario notturno. | | | | | |
| | ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0005.0003.0004] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ... kilogrammi (A) [SL.0005.0006.0001] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ... kilogrammi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2 - Incidenza Manodopera 71.49 | 150,000 0,600 1,100 1,100 0,300 1,100 | 0,01 39,43 36,63 33,01 7,17 4,63 | 1,50 23,66 40,29 36,31 2,15 5,09 | MT MDO MDO MDO AN AN | |
| | Sommano euro | | | 109,00 | | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 16,35 | | |
| | Sommano euro | | | 125,35 | | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 12,54 | | |
| | T O T A L E euro / metri quadri | | | 137,89 | | |
| | | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | <u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u> | | | | |
| Nr. 17 PF.0001.000 1.0001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO ELEMENTI: (A) [SL.0002.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 60.4 | 0,040 | 47,53 | 1,90 | AN |
| | Sommano euro | | | 1,90 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,29 | |
| | Sommano euro | | | 2,19 | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 0,22 | |
| | T O T A L E euro / metri | | | 2,41 | |
| Nr. 18 PF.0001.000 1.0003 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO ELEMENTI: (A) [SL.0002.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 60.47 | 0,050 | 47,53 | 2,38 | AN |
| | Sommano euro | | | 2,38 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,36 | |
| | Sommano euro | | | 2,74 | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 0,27 | |
| | T O T A L E euro / metri | | | 3,01 | |
| Nr. 19 PF.0001.000 1.0017 | DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m. ELEMENTI: (A) [PF.0001.0001.0003] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ... metri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... ora (A) [SL.0002.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 47.88 | 1,667 0,060 0,003 0,040 0,030 | 2,38 33,01 41,35 103,23 81,80 | 3,97 1,98 0,12 4,13 2,45 | AN MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 12,65 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 1,90 | |
| | Sommano euro | | | 14,55 | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 1,46 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | T O T A L E euro / metri quadri | | | 16,01 | |
| Nr. 20 PF.0001.000 2.0028 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 52.97 | 0,150 0,004 0,150 | 33,01 41,35 73,73 | 4,95 0,17 11,06 | MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 16,18 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 2,43 | |
| | Sommano euro | | | 18,61 | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 1,86 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 20,47 | |
| Nr. 21 PF.0001.000 2.0029 | Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO ELEMENTI: (A) [PF.0001.0002.0028] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa d ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 73.6 | 0,150 0,300 | 16,18 33,01 | 2,43 9,90 | AN MDO |
| | Sommano euro | | | 12,33 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 1,85 | |
| | Sommano euro | | | 14,18 | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 1,42 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 15,60 | |
| Nr. 22 PF.0001.000 2.0044 | TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto ELEMENTI: (A) [SL.0002.0016.0006] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 31.02 | 0,075 | 93,28 | 7,00 | AN |
| | Sommano euro | | | 7,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 1,05 | |
| | Sommano euro | | | 8,05 | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 0,81 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 8,86 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 23 PF.0001.000 9.0008 | <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0008] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.64 - Incidenza Manodopera 0</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / tonnellate</p> | 1,000 | 285,00 | 285,00 | MT |
| | | | | 285,00 | |
| | | | | 42,75 | |
| | | | | 327,75 | |
| | | | | 32,78 | |
| | | | | 360,53 | |
| Nr. 24 PF.0001.000 9.0009 | <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscela bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0009] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 0</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / tonnellate</p> | 1,000 | 12,00 | 12,00 | MT |
| | | | | 12,00 | |
| | | | | 1,80 | |
| | | | | 13,80 | |
| | | | | 1,38 | |
| | | | | 15,18 | |
| Nr. 25 PF.0001.000 9.0013 | <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 0</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> | 1,000 | 10,00 | 10,00 | MT |
| | | | | 10,00 | |
| | | | | 1,50 | |
| | | | | 11,50 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 11,50 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 11,50 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 1,15 | |
| | T O T A L E euro / tonnellate | | | 12,65 | |
| Nr. 26 PF.0001.000 9.0016 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 0 | 1,000 | 12,00 | 12,00 | MT |
| | Sommano euro | | | 12,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 1,80 | |
| | Sommano euro | | | 13,80 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 1,38 | |
| | T O T A L E euro / tonnellate | | | 15,18 | |
| Nr. 27 PF.0003.001 4.0003 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvigionata con autobotte metri cubi (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [SL.0018.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 51.07 | 0,003 0,002 0,177 0,041 0,354 0,041 0,022 0,002 0,003 0,048 1,030 | 22,16 39,43 36,63 36,63 33,01 33,01 33,01 33,01 41,35 70,44 9,48 | 0,07 0,08 6,48 1,50 11,69 1,35 0,73 0,07 0,12 3,38 9,76 | MT MDO MDO MDO MDO MDO MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 35,23 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 5,28 | |
| | Sommano euro | | | 40,51 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 4,05 | |
| | T O T A L E euro / metri | | | 44,56 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 28 PF.0003.001 4.0012 | BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiando e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 200 mm ELEMENTI: (E) [PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvigionata con autobotte metri cubi (E) [PR.0019.0003.0004] BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1 - Incidenza Manodopera 24.09 | 0,003 1,000 0,003 0,245 0,003 0,007 0,245 0,002 0,003 | 22,16 32,16 39,43 36,63 33,01 33,01 33,01 41,35 70,44 | 0,07 32,16 0,12 8,97 0,10 0,23 8,09 0,08 0,21 | MT MT MDO MDO MDO MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 50,03 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 7,50 | |
| | Sommano euro | | | 57,53 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 5,75 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 63,28 | |
| Nr. 29 PF.0003.002 3.0001 | DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar luogo a scavi a sezione per la realizzazione di ALLACCI idrici, fognari, elettrici, telefonici e gasdotti, per uno spessore massimo di cm 20, eseguita prevalentemente a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà eventualmente compensata con voce a parte se necessaria) il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm ELEMENTI: (A) [PF.0001.0001.0001] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ... metri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... ora (A) [SL.0002.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 59.1 | 4,000 0,200 0,100 0,040 0,040 | 1,90 33,01 41,35 103,23 81,80 | 7,60 6,60 4,14 4,13 3,27 | AN MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 25,74 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 3,86 | |
| | Sommano euro | | | 29,60 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 2,96 | |
| | T O T A L E euro / metri quadri | | | 32,56 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 30 PF.0003.002 3.0002 | <p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione di ALLACCI idrici, fognari, elettrici, telefonici e per gasdotti, eseguito prevalentemente a mano e con l'ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici per il sollevamento, in terreno asciutto o bagnato, fino alla profondità di m 1.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure ed esclusa la demolizione della pavimentazione stradale o di marciapiede.</p> <p>ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... ora (A) [SL.0002.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17 - Incidenza Manodopera 63.31</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utii Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / metri cubi</p> | 1,600 0,140 0,300 0,900 | 33,01 41,35 73,73 58,12 | 52,82 5,79 22,12 52,31 | MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15% euro | | | 133,04 19,96 | |
| | Sommano euro Utii Impresa 10% euro | | | 153,00 15,30 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 168,30 | |
| Nr. 31 PF.0004.000 1.0003 | <p>CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.34 - Incidenza Manodopera 12.83</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utii Impresa 10% euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / metri cubi</p> | 1,100 0,250 0,600 0,050 | 116,50 36,63 33,01 41,35 | 128,15 9,16 19,81 2,07 | MT MDO MDO MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15% euro | | | 159,19 23,88 | |
| | Sommano euro Utii Impresa 10% euro | | | 183,07 18,31 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 201,38 | |
| Nr. 32 PF.0004.000 1.0004 | <p>CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A</p> | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... metri cubi | 1,100 | 119,50 | 131,45 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 0,250 | 36,63 | 9,16 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,600 | 33,01 | 19,81 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora | 0,050 | 41,35 | 2,07 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.35 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 12.56 | | | | |
| | Sommano euro | | | 162,49 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 24,37 | |
| | Sommano euro | | | 186,86 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 18,69 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 205,55 | |
| Nr. 33 PF.0004.000 1.0016 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 40 N/mm ² e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1. E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0002.0011] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... metri cubi | 1,030 | 140,50 | 144,72 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 0,200 | 39,43 | 7,89 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 0,200 | 36,63 | 7,33 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,600 | 33,01 | 19,81 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora | 0,050 | 41,35 | 2,07 | MDO |
| | (A) [SL.0002.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere | | | | |
| | VIBRATORE ad ago ... ora | 0,100 | 2,62 | 0,26 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 13.43 | | | | |
| | Sommano euro | | | 182,08 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 27,31 | |
| | Sommano euro | | | 209,39 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 20,94 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 230,33 | |
| Nr. 34 PF.0004.000 1.0044 | Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m ³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... metri cubi | 0,500 | 10,00 | 5,00 | MT |
| | (E) [PR.0005.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... a corpo | 0,021 | 80,00 | 1,68 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 0,167 | 39,43 | 6,58 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 0,167 | 36,63 | 6,12 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,500 | 33,01 | 16,51 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora | 0,050 | 41,35 | 2,07 | MDO |
| | (A) [SL.0002.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere | | | | |
| | VIBRATORE ad ago ... ora | 0,167 | 2,62 | 0,44 | AN |
| | (A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora | 0,167 | 54,96 | 9,18 | AN |
| | A R I P O R T A R E | | | 47,58 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 47,58 | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09 - Incidenza Manodopera 60.83 <div style="text-align: right;"> Sommano euro 47,58 Spese Generali 15% euro 7,14 Sommano euro 54,72 Utili Impresa 10% euro 5,47 T O T A L E euro / metri cubi 60,19 </div> | | | | |
| Nr. 35 PF.0008.000 1.0001 | CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seppice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto E L E M E N T I: (E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kilogrammi 0,050 2,00 0,10 MT (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora 0,350 39,43 13,80 MDO (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora 0,350 33,01 11,55 MDO (A) [SL.0002.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCLARE el ... ora 0,030 3,13 0,09 AN (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora 0,015 50,39 0,76 AN (A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kilogrammi 0,120 1,88 0,23 AN (A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kilogrammi 0,050 6,72 0,34 AN (A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie metri cubi 0,002 236,03 0,47 AN (A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... metri cubi 0,003 313,53 0,94 AN ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 - Incidenza Manodopera 71.82 <div style="text-align: right;"> Sommano euro 28,28 Spese Generali 15% euro 4,24 Sommano euro 32,52 Utili Impresa 10% euro 3,25 T O T A L E euro / metri quadri 35,77 </div> | | | | |
| Nr. 36 PF.0008.000 2.0014 | RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 1,000 0,01 0,01 MT (E) [PR.0006.0005.0001] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm kilogrammi 0,010 2,26 0,02 MT (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora 0,001 36,63 0,04 MDO (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora 0,001 33,01 0,03 MDO (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora 0,000 41,35 0,00 MDO (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora 0,000 50,39 0,00 AN (A) [SL.0006.0002.0004] RETE ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo diam. 10 mm, in p ... kilogrammi 1,100 1,27 1,40 AN ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 6.74 | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 1,50 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 1,50 | |
| | Sommano euro | | | 1,50 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,23 | |
| | Sommano euro | | | 1,73 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,17 | |
| | T O T A L E euro / kilogrammi | | | 1,90 | |
| Nr. 37 PF.0012.000 6.0001 | Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in conglomerato cementizio non armato, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare, ma comunque maggiore di 0,10 m3 per singolo intervento: CON L'IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora (A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie metri cubi (A) [SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.92 - Incidenza Manodopera 76.97 | 100,000 250,000 50,000 0,010 3,000 0,160 0,020 9,000 0,080 1,800 0,120 0,001 0,000 | 0,01 0,01 0,01 39,43 36,63 33,01 33,01 33,01 33,01 33,01 41,35 97,39 236,03 358,33 | 1,00 2,50 0,50 0,39 109,89 5,28 0,66 297,09 2,64 74,43 11,69 0,24 0,00 | MT MT MT MDO MDO MDO MDO MDO MDO MDO AN AN AN |
| | Sommano euro | | | 506,31 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 75,95 | |
| | Sommano euro | | | 582,26 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 58,23 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 640,49 | |
| Nr. 38 SL.0001.000 2.0001 | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e.m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0078] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 0 | 0,170 1,000 | 1,00 4,88 | 0,17 4,88 | MT MT |
| | Sommano euro | | | 5,05 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,76 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 5,81 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|----------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 5,81 | |
| | Sommano euro | | | 5,81 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,58 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 6,39 | |
| Nr. 39 SL.0001.000 2.0002 | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg ELEMENTI: (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0079] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 0 | 0,270 1,000 | 1,00 | 0,27 7,81 | MT MT |
| | Sommano euro | | | 8,08 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 1,21 | |
| | Sommano euro | | | 9,29 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,93 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 10,22 | |
| Nr. 40 SL.0002.000 1.0002 | MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi ELEMENTI: (E) [AT.0002.0001.0001] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi ... ora (E) [PR.0001.0009.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 0 | 1,000 238,000 | 0,24 | 0,24 2,38 | NL MT |
| | Sommano euro | | | 2,62 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,39 | |
| | Sommano euro | | | 3,01 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,30 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 3,31 | |
| Nr. 41 SL.0002.000 1.0003 | MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCLARE elettrica a banco ELEMENTI: (E) [AT.0002.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi ... ora (E) [PR.0001.0009.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 0 | 1,000 284,000 | 0,29 | 0,29 2,84 | NL MT |
| | Sommano euro | | | 3,13 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,47 | |
| | Sommano euro | | | 3,60 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,36 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 3,96 | |
| Nr. 42 SL.0002.000 1.0007 | MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500 ELEMENTI: (E) [AT.0002.0001.0005] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatr ... ora (E) [PR.0001.0009.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 0 | 1,000 | 12,19 | 12,19 | NL |
| | | 9,300 | 0,01 | 0,09 | MT |
| | Sommano euro | | | 12,28 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 1,84 | |
| | Sommano euro | | | 14,12 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 1,41 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 15,53 | |
| Nr. 43 SL.0002.000 1.0010 | MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP ELEMENTI: (A) [SL.0002.0001.0007] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice ... ora (A) [SL.0002.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.21 - Incidenza Manodopera 28.91 | 1,000 | 12,28 | 12,28 | AN |
| | | 1,000 | 90,95 | 90,95 | AN |
| | Sommano euro | | | 103,23 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 15,48 | |
| | Sommano euro | | | 118,71 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 11,87 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 130,58 | |
| Nr. 44 SL.0002.000 1.0012 | SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ELEMENTI: (E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0013.0077] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09 - Incidenza Manodopera 60.46 | 1,980 | 1,29 | 2,55 | MT |
| | | 0,260 | 1,00 | 0,26 | MT |
| | | 0,010 | 1,00 | 0,01 | MT |
| | | 16,000 | 0,01 | 0,16 | MT |
| | | 1,000 | 6,40 | 6,40 | MT |
| | | 0,020 | 39,43 | 0,79 | MDO |
| | | 0,020 | 36,63 | 0,73 | MDO |
| | | 1,000 | 36,63 | 36,63 | MDO |
| | Sommano euro | | | 47,53 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 7,13 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 54,66 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 54,66 | |
| | Sommano euro | | | 54,66 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 5,47 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 60,13 | |
| Nr. 45 SL.0002.000 3.0001 | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ELEMENTI: (E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0001.0002.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09 - Incidenza Manodopera 64.12 | 11,250 0,210 0,620 1,000 0,040 0,040 1,000 | 0,18 1,00 1,00 39,43 39,43 36,63 5,05 | 2,03 0,21 0,62 39,43 1,58 1,47 5,05 | MT MT MT MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 50,39 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 7,56 | |
| | Sommano euro | | | 57,95 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 5,80 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 63,75 | |
| Nr. 46 SL.0002.000 3.0002 | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ELEMENTI: (E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0001.0002.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1 - Incidenza Manodopera 57.81 | 17,250 0,260 1,030 1,000 0,040 0,040 1,000 | 0,18 1,00 1,00 39,43 39,43 36,63 8,08 | 3,11 0,26 1,03 39,43 1,58 1,47 8,08 | MT MT MT MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 54,96 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 8,24 | |
| | Sommano euro | | | 63,20 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 6,32 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 69,52 | |
| Nr. 47 SL.0002.001 3.0001 | MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li ELEMENTI: (E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri | 5,940 | 1,29 | 7,66 | MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 7,66 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 7,66 | |
| | (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno | 1,140 | 1,00 | 1,14 | MT |
| | (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno | 1,400 | 1,00 | 1,40 | MT |
| | (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora | 0,690 | 1,00 | 0,69 | MT |
| | (E) [PR.0001.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi ... ora | 1,000 | 19,61 | 19,61 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 1,000 | 39,43 | 39,43 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 0,050 | 39,43 | 1,97 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 0,050 | 36,63 | 1,83 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 42.01 | | | | |
| | Sommano euro | | | 73,73 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 11,06 | |
| | Sommano euro | | | 84,79 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 8,48 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 93,27 | |
| Nr. 48 SL.0002.001 3.0002 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri | 9,240 | 1,29 | 11,92 | MT |
| | (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno | 1,550 | 1,00 | 1,55 | MT |
| | (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno | 1,810 | 1,00 | 1,81 | MT |
| | (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora | 0,790 | 1,00 | 0,79 | MT |
| | (E) [PR.0001.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' o ... ora | 1,000 | 22,50 | 22,50 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 1,000 | 39,43 | 39,43 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 0,050 | 39,43 | 1,97 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 0,050 | 36,63 | 1,83 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 37.38 | | | | |
| | Sommano euro | | | 81,80 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 12,27 | |
| | Sommano euro | | | 94,07 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 9,41 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 103,48 | |
| Nr. 49 SL.0002.001 3.0003 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri | 13,420 | 1,29 | 17,31 | MT |
| | (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno | 2,580 | 1,00 | 2,58 | MT |
| | (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno | 2,070 | 1,00 | 2,07 | MT |
| | (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora | 0,870 | 1,00 | 0,87 | MT |
| | (E) [PR.0001.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' o ... ora | 1,000 | 24,89 | 24,89 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 1,000 | 39,43 | 39,43 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 0,050 | 39,43 | 1,97 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 0,050 | 36,63 | 1,83 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19 | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 90,95 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 90,95 | |
| | - Incidenza Manodopera 33.22 | | | | |
| | Sommano euro | | | 90,95 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 13,64 | |
| | Sommano euro | | | 104,59 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 10,46 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 115,05 | |
| Nr. 50 SL.0002.001 3.0014 | PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2 - Incidenza Manodopera 30.81 | 17,600 4,130 1,290 0,880 1,000 1,000 0,050 0,050 | 1,29 1,00 1,00 1,00 25,16 39,43 39,43 36,63 | 22,70 4,13 1,29 0,88 25,16 39,43 1,97 1,83 | MT MT MT MT MT MDO MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 97,39 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 14,61 | |
| | Sommano euro | | | 112,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 11,20 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 123,20 | |
| Nr. 51 SL.0002.001 4.0002 | MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0013.0048] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora (E) [PR.0001.0013.0050] MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da ab ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 56.08 | 1,800 0,400 0,180 1,000 1,000 0,104 0,040 0,040 1,000 | 1,29 1,00 1,00 8,94 2,50 39,43 39,43 36,63 36,63 | 2,32 0,40 0,18 8,94 2,50 4,10 1,58 1,47 36,63 | MT MT MT MT MT MDO MDO MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 58,12 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 8,72 | |
| | Sommano euro | | | 66,84 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 6,68 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 73,52 | |
| Nr. 52 SL.0002.001 6.0002 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0018] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 56.42 | 6,020 1,290 0,520 0,130 1,000 1,000 0,030 0,030 | 1,29 1,00 1,00 1,00 3,68 39,43 39,43 36,63 | 7,77 1,29 0,52 0,13 3,68 39,43 1,18 1,10 | MT MT MT MT MT MDO MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 55,10 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 8,27 | |
| | Sommano euro | | | 63,37 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 6,34 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 69,71 | |
| Nr. 53 SL.0002.001 6.0003 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0019] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12 - Incidenza Manodopera 49.75 | 7,630 1,550 0,620 0,260 1,000 1,000 0,030 0,030 | 1,29 1,00 1,00 1,00 7,39 39,43 39,43 36,63 | 9,84 1,55 0,62 0,26 7,39 39,43 1,18 1,10 | MT MT MT MT MT MDO MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 61,37 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 9,21 | |
| | Sommano euro | | | 70,58 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 7,06 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 77,64 | |
| Nr. 54 SL.0002.001 6.0004 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0020] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 10,920 1,810 0,930 0,260 1,000 1,000 | 1,29 1,00 1,00 1,00 7,56 39,43 | 14,09 1,81 0,93 0,26 7,56 39,43 | MT MT MT MT MT MDO |
| | A R I P O R T A R E | | | 64,08 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 64,08 | |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 0,030 | 39,43 | 1,18 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 0,030 | 36,63 | 1,10 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 45.47 | | | | |
| | Sommano euro | | | 66,36 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 9,95 | |
| | Sommano euro | | | 76,31 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 7,63 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 83,94 | |
| Nr. 55 SL.0002.001 6.0006 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t | | | | |
| | E L E M E N T I : | | | | |
| | (E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri | 21,700 | 1,29 | 27,99 | MT |
| | (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno | 3,100 | 1,00 | 3,10 | MT |
| | (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno | 1,550 | 1,00 | 1,55 | MT |
| | (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora | 0,640 | 1,00 | 0,64 | MT |
| | (E) [PR.0001.0013.0022] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora | 1,000 | 18,29 | 18,29 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 1,000 | 39,43 | 39,43 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 0,030 | 39,43 | 1,18 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 0,030 | 36,63 | 1,10 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 31.06 | | | | |
| | Sommano euro | | | 93,28 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 13,99 | |
| | Sommano euro | | | 107,27 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 10,73 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 118,00 | |
| Nr. 56 SL.0002.001 6.0008 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t | | | | |
| | E L E M E N T I : | | | | |
| | (E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri | 7,630 | 1,29 | 9,84 | MT |
| | (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno | 1,550 | 1,00 | 1,55 | MT |
| | (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno | 0,620 | 1,00 | 0,62 | MT |
| | (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora | 0,370 | 1,00 | 0,37 | MT |
| | (E) [PR.0001.0013.0024] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora | 1,000 | 10,60 | 10,60 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 1,000 | 39,43 | 39,43 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 0,030 | 39,43 | 1,18 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora | 0,030 | 36,63 | 1,10 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 46.82 | | | | |
| | Sommano euro | | | 64,69 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 9,70 | |
| | Sommano euro | | | 74,39 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 7,44 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 81,83 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 57 SL.0002.001 6.0009 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ELEMENTI: (E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0025] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14 - Incidenza Manodopera 42.48 | 10,920 1,810 0,930 0,400 1,000 1,000 0,030 0,030 | 1,29 1,00 1,00 1,00 11,50 39,43 39,43 36,63 | 14,09 1,81 0,93 0,40 11,50 39,43 1,18 1,10 | MT MT MT MT MT MDO MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 70,44 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 10,57 | |
| | Sommano euro | | | 81,01 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 8,10 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 89,11 | |
| Nr. 58 SL.0002.001 6.0011 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t ELEMENTI: (E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0027] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2 - Incidenza Manodopera 29.78 | 21,700 3,100 1,550 0,760 1,000 1,000 0,030 0,030 | 1,29 1,00 1,00 1,00 21,80 39,43 39,43 36,63 | 27,99 3,10 1,55 0,76 21,80 39,43 1,18 1,10 | MT MT MT MT MT MDO MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 96,91 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 14,54 | |
| | Sommano euro | | | 111,45 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 11,15 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 122,60 | |
| Nr. 59 SL.0002.001 9.0001 | MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0072] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia | 4,000 0,030 0,040 1,050 | 0,18 1,00 1,00 1,00 | 0,72 0,03 0,04 1,05 | MT MT MT MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 1,84 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 1,84 | |
| | trasmissione, ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08 - Incidenza Manodopera 5.63 | 1,000 0,040 0,040 | 29,87 39,43 36,63 | 29,87 1,58 1,47 | MT MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 34,76 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 5,21 | |
| | Sommano euro | | | 39,97 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 4,00 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 43,97 | |
| Nr. 60 SL.0002.002 1.0001 | IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore ELEMENTI: (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0074] IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi consumi, dotazioni ed ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15 - Incidenza Manodopera 0 | 2,980 2,090 1,000 | 1,00 1,00 59,77 | 2,98 2,09 59,77 | MT MT MT |
| | Sommano euro | | | 64,84 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 9,73 | |
| | Sommano euro | | | 74,57 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 7,46 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 82,03 | |
| Nr. 61 SL.0003.000 1.0001 | SABBIA FINE LAVATA (0-3) ELEMENTI: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) CE UNI EN 13043 metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 0 | 0,050 1,000 | 132,11 26,14 | 6,61 26,14 | NL MT |
| | Sommano euro | | | 32,75 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 4,91 | |
| | Sommano euro | | | 37,66 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 3,77 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 41,43 | |
| Nr. 62 SL.0003.000 1.0009 | MISTO NATURALE (0/70) ELEMENTI: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [PR.0002.0002.0005] TOUT VENANT 0/70 MARCATURA CE EN 13242 metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 0 | 0,050 1,000 | 132,11 21,00 | 6,61 21,00 | NL MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 27,61 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 27,61 | |
| | Sommano euro | | | 27,61 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 4,14 | |
| | Sommano euro | | | 31,75 | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 3,18 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 34,93 | |
| Nr. 63 SL.0003.000 1.0010 | SABBIA FINE (0/3) ELEMENTI: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [PR.0002.0001.0007] SABBIA FINE (0/3) metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 - Incidenza Manodopera 0 | 0,050 1,000 | 132,11 24,00 | 6,61 24,00 | NL MT |
| | Sommano euro | | | 30,61 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 4,59 | |
| | Sommano euro | | | 35,20 | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 3,52 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 38,72 | |
| Nr. 64 SL.0004.000 1.0001 | CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta ELEMENTI: (E) [PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets tonnellate (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5 - Incidenza Manodopera 11.89 | 1,000 0,250 0,688 0,125 | 167,13 33,01 70,44 70,44 | 167,13 8,25 48,46 8,81 | MT MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 232,65 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 34,90 | |
| | Sommano euro | | | 267,55 | |
| | Utilli Impresa 10% euro | | | 26,76 | |
| | T O T A L E euro / tonnellate | | | 294,31 | |
| Nr. 65 SL.0005.000 3.0001 | MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI: (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto metri cubi (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0019.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) metri cubi (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI | 0,150 1,000 0,667 0,667 0,025 0,667 1,000 0,400 | 1,06 0,01 36,63 33,01 41,35 34,76 32,75 232,65 | 0,16 0,01 24,43 22,02 1,03 23,18 32,75 93,06 | MT MT MDO MDO MDO AN AN AN |
| | A R I P O R T A R E | | | 196,64 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 196,64 | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.41 - Incidenza Manodopera 22.88 | | | | |
| | Sommano euro | | | 196,64 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 29,50 | |
| | Sommano euro | | | 226,14 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 22,61 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 248,75 | |
| Nr. 66 SL.0005.000 3.0004 | MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi ELEMENTI: (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [PR.0004.0004.0001] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 3.81 | 0,004 1,000 0,002 0,001 0,008 | 14,41 6,55 33,01 50,39 55,10 | 0,06 6,55 0,07 0,05 0,44 | MT MT MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 7,17 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 1,08 | |
| | Sommano euro | | | 8,25 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,83 | |
| | T O T A L E euro / kilogrammi | | | 9,08 | |
| Nr. 67 SL.0005.000 6.0001 | MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo ELEMENTI: (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [PR.0004.0004.0002] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 1.2 | 0,001 1,000 0,000 0,000 0,002 | 14,41 4,51 33,01 50,39 55,10 | 0,01 4,51 0,00 0,00 0,11 | MT MT MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 4,63 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,69 | |
| | Sommano euro | | | 5,32 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,53 | |
| | T O T A L E euro / kilogrammi | | | 5,85 | |
| Nr. 68 SL.0006.000 1.0003 | FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam. 14 ELEMENTI: (E) [PR.0006.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in st ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso | 1,000 0,000 | 0,94 33,01 | 0,94 0,00 | MT MDO |
| | A R I P O R T A R E | | | 0,94 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 0,94 | |
| | l'impiego della g ... ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 1.61 | 0,000 | 70,44 | 0,00 | AN |
| | | 0,000 | 70,44 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | 0,94 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,14 | |
| | Sommano euro | | | 1,08 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,11 | |
| | T O T A L E euro / kilogrammi | | | 1,19 | |
| Nr. 69 SL.0006.000 2.0004 | RETE ELETTRICALDATA B450A e B450C con filo diam. 10 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20 E L E M E N T I: (E) [PR.0006.0002.0004] RETE ELETTRICALDATA B450A o B450C con filo diam. 10 mm, in p ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 1.9 | 1,000 | 1,20 | 1,20 | MT |
| | | 0,000 | 33,01 | 0,00 | MDO |
| | | 0,001 | 70,44 | 0,07 | AN |
| | | 0,000 | 70,44 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | 1,27 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,19 | |
| | Sommano euro | | | 1,46 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,15 | |
| | T O T A L E euro / kilogrammi | | | 1,61 | |
| Nr. 70 SL.0006.000 4.0001 | CHIODI (punte piane), misure varie E L E M E N T I: (E) [PR.0006.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 4.26 | 1,000 | 1,74 | 1,74 | MT |
| | | 0,001 | 33,01 | 0,03 | MDO |
| | | 0,002 | 55,10 | 0,11 | AN |
| | | 0,000 | 55,10 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | 1,88 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,28 | |
| | Sommano euro | | | 2,16 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,22 | |
| | T O T A L E euro / kilogrammi | | | 2,38 | |
| Nr. 71 SL.0006.000 9.0001 | FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili E L E M E N T I: | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno | 1,000 | 0,01 | 0,01 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno | 1,000 | 0,01 | 0,01 | MT |
| | (E) [PR.0006.0003.0003] LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm kilogrammi | 0,350 | 0,91 | 0,32 | MT |
| | (E) [PR.0006.0004.0001] FERRO SCATOLATO spessore 15/10 kilogrammi | 0,350 | 0,82 | 0,29 | MT |
| | (E) [PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kilogrammi | 0,350 | 0,92 | 0,32 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) ora | 0,029 | 39,43 | 1,14 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,001 | 33,01 | 0,03 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,057 | 33,01 | 1,88 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,001 | 33,01 | 0,03 | MDO |
| | (A) [SL.0002.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora | 0,000 | 64,69 | 0,00 | AN |
| | (A) [SL.0002.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora | 0,000 | 64,69 | 0,00 | AN |
| | (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora | 0,000 | 70,44 | 0,00 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 56.65 | | | | |
| | Sommano euro | | | 4,03 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,60 | |
| | Sommano euro | | | 4,63 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,46 | |
| | T O T A L E euro / kilogrammi | | | 5,09 | |
| Nr. 72 SL.0007.000 1.0001 | DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno | 0,002 | 14,41 | 0,03 | MT |
| | (E) [PR.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kilogrammi | 1,000 | 6,55 | 6,55 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,001 | 33,01 | 0,03 | MDO |
| | (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora | 0,000 | 50,39 | 0,00 | AN |
| | (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora | 0,002 | 55,10 | 0,11 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 1.07 | | | | |
| | Sommano euro | | | 6,72 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 1,01 | |
| | Sommano euro | | | 7,73 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,77 | |
| | T O T A L E euro / kilogrammi | | | 8,50 | |
| Nr. 73 SL.0008.000 1.0001 | TRAVI ABETE U.T. misure varie E L E M E N T I : (E) [PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie metri cubi | 1,000 | 194,66 | 194,66 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,400 | 33,01 | 13,20 | MDO |
| | (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora | 0,300 | 70,44 | 21,13 | AN |
| | (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora | 0,100 | 70,44 | 7,04 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.52 - Incidenza Manodopera 8.22 | | | | |
| | Sommano euro | | | 236,03 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 35,40 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 271,43 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 271,43 | |
| | Sommano euro | | | 271,43 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 27,14 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 298,57 | |
| Nr. 74 SL.0008.000 1.0002 | TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm ELEMENTI: (E) [PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.69 - Incidenza Manodopera 6.15 | 1,000 0,400 0,300 0,100 | 272,16 33,01 70,44 70,44 | 272,16 13,20 21,13 7,04 | MT MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 313,53 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 47,03 | |
| | Sommano euro | | | 360,56 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 36,06 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 396,62 | |
| Nr. 75 SL.0008.000 1.0005 | TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 ELEMENTI: (E) [PR.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.79 - Incidenza Manodopera 5.36 | 1,000 0,400 0,300 0,100 | 316,96 33,01 70,44 70,44 | 316,96 13,20 21,13 7,04 | MT MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 358,33 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 53,75 | |
| | Sommano euro | | | 412,08 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 41,21 | |
| | T O T A L E euro / metri cubi | | | 453,29 | |
| Nr. 76 SL.0010.000 1.0001 | POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 30x30x30 ELEMENTI: (E) [PR.0010.0001.0001] POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08 - Incidenza Manodopera 29.01 | 1,000 0,040 0,350 0,020 | 12,50 33,01 70,44 70,44 | 12,50 1,32 24,65 1,41 | MT MDO AN AN |
| | A R I P O R T A R E | | | 39,88 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 39,88 | |
| | Sommano euro | | | 39,88 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 5,98 | |
| | Sommano euro | | | 45,86 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 4,59 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 50,45 | |
| Nr. 77 SL.0012.000 1.0001 | BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni ELEMENTI: (E) [PR.0012.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 4.08 | 1,000 0,001 0,002 0,001 | 1,79 33,01 70,44 70,44 | 1,79 0,03 0,14 0,07 | MT MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 2,03 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,30 | |
| | Sommano euro | | | 2,33 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,23 | |
| | T O T A L E euro / kilogrammi | | | 2,56 | |
| Nr. 78 SL.0018.000 1.0004 | TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 4,0 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0019.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... metri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 2.88 | 0,030 1,000 0,005 0,004 0,003 | 1,00 8,81 33,01 66,36 66,36 | 0,03 8,81 0,17 0,27 0,20 | MT MT MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 9,48 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 1,42 | |
| | Sommano euro | | | 10,90 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 1,09 | |
| | T O T A L E euro / metri | | | 11,99 | |
| Nr. 79 SL.0018.000 1.0025 | TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 5,9 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cadauno | 0,050 | 1,00 | 0,05 | MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 0,05 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 0,05 | |
| | (E) [PR.0019.0001.0025] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR3 ... metri | 1,000 | 15,42 | 15,42 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,007 | 33,01 | 0,23 | MDO |
| | (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora | 0,003 | 66,36 | 0,20 | AN |
| | (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora | 0,005 | 66,36 | 0,33 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 2.25 | | | | |
| | Sommano euro | | | 16,23 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 2,43 | |
| | Sommano euro | | | 18,66 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 1,87 | |
| | T O T A L E euro / metri | | | 20,53 | |
| Nr. 80 SL.0035.000 6.0001 | LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ³ , per isolamento e alleggerimento solai E L E M E N T I : (E) [PR.0039.0005.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... cm/m ² | 1,000 | 1,02 | 1,02 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) ora | 0,002 | 33,01 | 0,07 | MDO |
| | (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora | 0,002 | 61,37 | 0,12 | AN |
| | (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora | 0,001 | 61,37 | 0,06 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 9.09 | | | | |
| | Sommano euro | | | 1,27 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | 0,19 | |
| | Sommano euro | | | 1,46 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | 0,15 | |
| | T O T A L E euro / cm/m² | | | 1,61 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | I M P O R T I | | R. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | | | |
| <u>COSTI ELEMENTARI</u> | | | | | |
| Nr. 81 AT.0001.000 1.0005 | TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km | | euro / viaggi | | 132,11 |
| Nr. 82 AT.0001.000 2.0002 | TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t | | euro / ora | | 68,63 |
| Nr. 83 AT.0002.000 1.0001 | MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi | | euro / ora | | 0,24 |
| Nr. 84 AT.0002.000 1.0002 | MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco | | euro / ora | | 0,29 |
| Nr. 85 AT.0002.000 1.0005 | MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500 | | euro / ora | | 12,19 |
| Nr. 86 AT.0002.001 7.0005 | NOLO DI CAROTATRICE manuale foro 60÷200 mm | | euro / ora | | 18,00 |
| Nr. 87 PR.0001.000 1.0001 | ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto | | euro / metri cubi | | 1,06 |
| Nr. 88 PR.0001.000 1.0002 | ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte | | euro / metri cubi | | 22,16 |
| Nr. 89 PR.0001.000 2.0001 | GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l | | euro / litri | | 1,29 |
| Nr. 90 PR.0001.000 2.0002 | GASOLIO per autotrazione, alla pompa | | euro / litri | | 1,29 |
| Nr. 91 PR.0001.000 3.0001 | ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari | | euro / kWh | | 0,18 |
| Nr. 92 PR.0001.000 5.0002 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento | | euro / tonnellate | | 12,00 |
| Nr. 93 PR.0001.000 5.0008 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica | | euro / tonnellate | | 285,00 |
| Nr. 94 PR.0001.000 5.0009 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI | | euro / tonnellate | | 12,00 |
| Nr. 95 PR.0001.000 5.0011 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio | | euro / tonnellate | | 49,70 |
| Nr. 96 PR.0001.000 5.0013 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | | euro / tonnellate | | 10,00 |
| Nr. 97 PR.0001.000 5.0016 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. | | euro / tonnellate | | 12,00 |
| Nr. 98 | PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE | | | | |
| A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| PR.0001.000 6.0003 Nr. 99 | LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima | euro / cadauno | | 14,41 | |
| PR.0001.000 8.0001 Nr. 100 | LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima | euro / cadauno | | 1,00 | |
| PR.0001.000 8.0002 Nr. 101 | RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima | euro / cadauno | | 1,00 | |
| PR.0001.000 9.0001 Nr. 102 | RICAMBI, a stima | euro / cadauno | | 0,01 | |
| PR.0001.000 9.0002 Nr. 103 | RICAMBI, a stima | euro / cadauno | | 1,00 | |
| PR.0001.000 9.0003 | Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc. | euro / percentuale per ora | | 1,00 | |
| Nr. 104 PR.0001.001 0.0001 | MATERIALI DI CONSUMO, a stima | euro / cadauno | | 0,01 | |
| Nr. 105 PR.0001.001 0.0002 | MATERIALI DI CONSUMO, a stima | euro / cadauno | | 1,00 | |
| Nr. 106 PR.0001.001 1.0001 | ONERI VARI, a stima | euro / cadauno | | 0,01 | |
| Nr. 107 PR.0001.001 1.000a | ONERI PER PREDISPOSIZIONE RAMPE E LAMIERE IN ACCIAIO | euro / cadauno | | 0,01 | |
| Nr. 108 PR.0001.001 2.0001 | IMBALLAGGI VARI, a stima | euro / cadauno | | 1,00 | |
| Nr. 109 PR.0001.001 3.0001 | MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 54) peso 60 q.li | euro / ora | | 19,61 | |
| Nr. 110 PR.0001.001 3.0002 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 84) peso 125 q.li | euro / ora | | 22,50 | |
| Nr. 111 PR.0001.001 3.0003 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 122) peso 150 q.li | euro / ora | | 24,89 | |
| Nr. 112 PR.0001.001 3.0013 | PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da m ³ 2.10 | euro / ora | | 25,16 | |
| Nr. 113 PR.0001.001 3.0018 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t | euro / ora | | 3,68 | |
| Nr. 114 PR.0001.001 3.0019 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t | euro / ora | | 7,39 | |
| Nr. 115 PR.0001.001 3.0020 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t | euro / ora | | 7,56 | |
| Nr. 116 PR.0001.001 3.0022 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t | euro / ora | | 18,29 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 117 PR.0001.001 3.0024 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t euro / ora | | | 10,60 | |
| Nr. 118 PR.0001.001 3.0025 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora | | | 11,50 | |
| Nr. 119 PR.0001.001 3.0027 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t euro / ora | | | 21,80 | |
| Nr. 120 PR.0001.001 3.0048 | MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA euro / ora | | | 8,94 | |
| Nr. 121 PR.0001.001 3.0050 | MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da abbinare a motocompressore, compresa quota parte di manichetta della lunghezza di ml 20, già esistente in cantiere, escluso l'utilizzo dell'operaio ma compresi i lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA euro / ora | | | 2,50 | |
| Nr. 122 PR.0001.001 3.0072 | MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 euro / ora | | | 29,87 | |
| Nr. 123 PR.0001.001 3.0074 | IDROPULTRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi consumi, dotazioni ed il personale addetto con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 BAR euro / ora | | | 59,77 | |
| Nr. 124 PR.0001.001 3.0077 | SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm euro / ora | | | 6,40 | |
| Nr. 125 PR.0001.001 3.0078 | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg euro / ora | | | 4,88 | |
| Nr. 126 PR.0001.001 3.0079 | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg euro / ora | | | 7,81 | |
| Nr. 127 PR.0001.001 4.0001 | IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cadauno | | | 0,01 | |
| Nr. 128 PR.0001.001 4.0003 | ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cadauno | | | 0,01 | |
| Nr. 129 PR.0001.001 4.0004 | ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cadauno | | | 1,00 | |
| Nr. 130 PR.0002.000 1.0001 | SABBIA FINE LAVATA (0-3) CE UNI EN 13043 euro / metri cubi | | | 26,14 | |
| Nr. 131 PR.0002.000 1.0007 | SABBIA FINE (0/3) euro / metri cubi | | | 24,00 | |
| Nr. 132 PR.0002.000 2.0005 | TOUT VENANT 0/70 MARCATURA CE EN 13242 euro / metri cubi | | | 21,00 | |
| A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 133 PR.0003.000 1.0001 | CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets | euro / tonnellate | | 167,13 | |
| Nr. 134 PR.0004.000 4.0001 | MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi | euro / kilogrammi | | 6,55 | |
| Nr. 135 PR.0004.000 4.0002 | MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo | euro / kilogrammi | | 4,51 | |
| Nr. 136 PR.0005.000 1.0003 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m ³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 15 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP | euro / metri cubi | | 116,50 | |
| Nr. 137 PR.0005.000 1.0004 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m ³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP | euro / metri cubi | | 119,50 | |
| Nr. 138 PR.0005.000 2.0007 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m ³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 40 N/mm ² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 | euro / metri cubi | | 140,50 | |
| Nr. 139 PR.0005.000 2.0011 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m ³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 40 N/mm ² e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN206-1 | euro / metri cubi | | 140,50 | |
| Nr. 140 PR.0005.000 6.0003 | MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m ³ pompato | euro / metri cubi | | 10,00 | |
| Nr. 141 PR.0005.000 7.0001 | PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo | euro / a corpo | | 80,00 | |
| Nr. 142 PR.0006.000 1.0004 | FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam. 14 | euro / kilogrammi | | 0,94 | |
| Nr. 143 PR.0006.000 2.0004 | RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo diam. 10 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20 | euro / kilogrammi | | 1,20 | |
| Nr. 144 PR.0006.000 3.0003 | LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm | euro / kilogrammi | | 0,91 | |
| Nr. 145 PR.0006.000 4.0001 | FERRO SCATOLATO spessore 15/10 | euro / kilogrammi | | 0,82 | |
| Nr. 146 PR.0006.000 5.0001 | FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm | euro / kilogrammi | | 2,26 | |
| Nr. 147 PR.0006.000 | FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm | euro / kilogrammi | | 2,00 | |
| A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 148 PR.0006.000 5.0004 | CHIODI (punte piane), misure varie | euro / kilogrammi | | 1,74 | |
| Nr. 149 PR.0006.000 6.0002 | PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L | euro / kilogrammi | | 0,92 | |
| Nr. 150 PR.0006.000 7.0011 | CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 400*400 e botola quadrata 300*300 | euro / cadauno | | 75,00 | |
| Nr. 151 PR.0007.000 1.0001 | DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno | euro / kilogrammi | | 6,55 | |
| Nr. 152 PR.0008.000 1.0001 | TRAVI ABETE U.T. misure varie | euro / metri cubi | | 194,66 | |
| Nr. 153 PR.0008.000 1.0002 | TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm | euro / metri cubi | | 272,16 | |
| Nr. 154 PR.0008.000 1.0005 | TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 | euro / metri cubi | | 316,96 | |
| Nr. 155 PR.0010.000 1.0001 | POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 30*30*30 | euro / cadauno | | 12,50 | |
| Nr. 156 PR.0012.000 1.0001 | BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60 | euro / kilogrammi | | 1,79 | |
| Nr. 157 PR.0019.000 1.0004 | TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 4,0 mm, in barre da 6 ml. | euro / metri | | 8,81 | |
| Nr. 158 PR.0019.000 1.0025 | TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 5,9 mm, in barre da 6 ml. | euro / metri | | 15,42 | |
| Nr. 159 PR.0019.000 3.0004 | BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200 | euro / cadauno | | 32,16 | |
| Nr. 160 PR.0039.000 5.0001 | LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m³, per isolamento e alleggerimento solai | euro / cm/m² | | 1,02 | |
| Nr. 161 RU.0001.000 1.0001 | OPERAIO SPECIALIZZATO (Lavoro notturno) | euro / ora | | 39,43 | |
| Nr. 162 RU.0001.000 1.0002 | OPERAIO QUALIFICATO (Lavoro notturno) | euro / ora | | 36,63 | |
| Nr. 163 RU.0001.000 1.0003 | OPERAIO COMUNE (Lavoro notturno) | euro / ora | | 33,01 | |
| Nr. 164 RU.0001.000 1.0004 | CAPO-SQUADRA (Lavoro notturno) | euro / ora | | 41,35 | |
| Nr. 165 sl.001 | BIOMODULO GEOPLAST o similare H10 50x50x37 ed elementi accessori (Geoblok, fermagetto, tappini) | euro / metri quadri | | 46,20 | |
| A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 166 sl.002 | MODULO GEOPLAST o similare 50x50x27 ed elementi accessori (Geoblok e fermagetto) euro / metri quadri | | | 16,40 | |
| Nr. 167 sl.003 | PLOTTE FORATE in PE 500 rigenerato 45x55 cm H.5 euro / cadauno Arbus, 22/05/2021 Il Tecnico Ing. Stefano Lampis | | | 65,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |